Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CALABRIA

INVITALIA

SACAL SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE

ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Comune di Lamezia Terme

Comune di Gizzeria

Agenzia per la Coesione Territoriale

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

MINISTERO DELL'INTERNO

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

Mims Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTERO DEL TURISMO REPUBBLICA ITALIANA

SACAL

Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

A.U. - Accountable Manager: Marco FRANCHINI
Post Holder Progettazione : ing. Stefania RAIMONDO
Post Holder Manutenzione: ing. Filippo MALAFARINA
Post Holder Terminal: dott.ssa Sabrina MILETO
RUP: Ing. Matteo MASTROIANNI
RSPP SACAL - EX D.LGS 81/08 :dott. Cristian RASO

RIQUALIFICA AMBIENTALE DELLA FASCIA NORD DELL'AEROPORTO CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE PER LA VALORIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA (POLO DELLA VELA) E DEL LAGO LA VOTA

CIG: A0159668F5 CUP: H81D2200009002

Ambito di intervento: Trasporti e mobilità sostenibili – Fondi CIS scheda L05

PROGETTO ESECUTIVO

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA
Stima dei costi della sicurezza

PROGETTISTI:

Mandataria

HYpro srl

Mandanti

CORFONE + PARTNERS studios for urban architecture
Ph.D. Arch. Cesare CORFONE

SGMadeo
Archeol. Simone Giosuè MADEO

TEAM DI LAVORO

Responsabile progettazione opere infrastrutturali V.02: **Ing. Michele SISINNO**

Responsabile progettazione opere strutturali S.04 - Resp.ITACA: **Ing. Maurizio CARUSO**

Responsabile progettazione opere impiantistiche IB.04: **Ing. Raffaele CIARDULLO**

Responsabile progettazione interventi naturalistici e paesaggistici P.0: **Arch. Cesare CORFONE**

Responsabile progettazione edile E.19 e E.20: **Arch. Cesare CORFONE**

Archeologo: **Archeol. Simone Giosuè MADEO**

Geologo: **Geol. Giuseppe CERCHIARO**

Direttore operativo Geologia: **Geol. Giovanni DE FAZIO**

Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Roberto NUCCI

Progettista e responsabile integrazioni e prestazioni specialistiche:
Ing. Daniele NUCCI

ORDINE INGEGNERI COSENZA – Ingegnere ROBERTO NUCCI – Laurea Specialistica – Sezione: A n. 6636 – Settore Civile Ambientale

ORDINE INGEGNERI COSENZA – Ingegnere DANIELE NUCCI – Laurea Specialistica – Sezione: A n. 6188 – Settore Civile Ambientale

COMMITTENTE

S.A.CAL. S.p.A
Società Aeroportuale Calabrese
Via Aeroporto - 88046 Lamezia terme(CZ) ITALIA
Tel +39 0968-414212

PH Progettazione
Ing. Stefania RAIMONDO

PH Manutenzione
Ing. Filippo MALAFARINA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Matteo MASTROIANNI

Approvazione ENAC

Approvazione ENTI

CODICE ELABORATO: PE_SI_00_DOC_04_A

SCALA:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Luglio 2025	PRIMA EMISSIONE	A. Voci	M. Caruso	D. Nucci

Gizzeria - Lamezia Terme

COMPUTO METRICO

OGGETTO: STIMA SICUREZZA
RIQUALIFICA AMBIENTALE DELLA FASCIA NORD DELL'AEROPORTO CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE PER LA VALORIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA (POLO DELLA VELA) E DEL LAGO LA VOTA

COMMITTENTE: SACAL

Rende, 02/07/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Apprestamenti previsti dal PSC (SpCat 1)							
1 SIC.01.03.001	Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferr ... , la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.							
	Recinzione arancione							
	CB Gizzeria		325,00		2,000	650,00		
	Pista Gizzeria		4730,00		2,000	9´460,00		
	Pista Lungomare		1280,00		2,000	2´560,00		
	CB Aeroporto		300,00		2,000	600,00		
	Pista Aeroporto		1800,00		2,000	3´600,00		
	Parco polivalente		1300,00		2,000	2´600,00		
	SOMMANO m²					19´470,00	6,23	121´298,10
2 SIC.01.01.015.a	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare l ... hermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Recinzione antipolvere							
	CB Gizzeria		325,00		2,000	650,00		
	Pista Lungomare		1280,00		2,000	2´560,00		
	CB Aeroporto		300,00		2,000	600,00		
	Pista Aeroporto		1800,00		2,000	3´600,00		
	Parco polivalente		1300,00		2,000	2´600,00		
	SOMMANO m²					10´010,00	2,18	21´821,80
3 SIC.01.03.015.1.a	Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.							
	CB Gizzeria	1,00	6,00		2,000	12,00		
	Pista Gizzeria	2,00	6,00		2,000	24,00		
	Pista Lungomare	2,00	6,00		2,000	24,00		
	CB Aeroporto	2,00	6,00		2,000	24,00		
	Pista Aeroporto	1,00	6,00		2,000	12,00		
	Parco polivalente	1,00	6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO m²					108,00	5,71	616,68
4 SIC.01.03.015.1.b	Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.							
	CB Gizzeria *(par.ug.=5*1,00)	5,00	6,00		2,000	60,00		
	Pista Gizzeria *(par.ug.=5*2,00)	10,00	6,00		2,000	120,00		
	Pista Lungomare *(par.ug.=5*2,00)	10,00	6,00		2,000	120,00		
	CB Aeroporto *(par.ug.=5*2,00)	10,00	6,00		2,000	120,00		
	Pista Aeroporto *(par.ug.=5*1,00)	5,00	6,00		2,000	60,00		
	Parco polivalente *(par.ug.=5*1,00)	5,00	6,00		2,000	60,00		
	A R I P O R T A R E					540,00		143´736,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					540,00		143´736,58
	SOMMANO m²					540,00	0,64	345,60
5 CAL25_PRD SC.P05.001. 002	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm							
	Pista Aeroporto		130,00			130,00		
	SOMMANO ml					130,00	66,67	8´667,10
6 CAL25_PR.P 61.095.001	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN singolo							
	Pista Lungomare					120,00		
	CB Aeroporto					15,00		
	Pista Aeroporto					30,00		
	SOMMANO cad					165,00	31,71	5´232,15
7 CAL25_AT. N10.015.002	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pann ... o, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile							
	SPOGLIATOIO							
	CB Gizzeria	1,00			6,000	6,00		
	CB Aeroporto	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					12,00	303,90	3´646,80
8 CAL25_AT. N10.015.004	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannell ... co, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile							
	MENSA / INFERMERIA							
	CB Gizzeria	1,00			6,000	6,00		
	CB Aeroporto	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					12,00	303,90	3´646,80
9 SIC.01.02.02 5.a	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna ... r assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.							
	CB Gizzeria					2,00		
	Pista Gizzeria					2,00		
	CB Aeroporto					2,00		
	Pista Aeroporto					2,00		
	SOMMANO cad					8,00	299,90	2´399,20
10 SIC.01.02.02 5.b	Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna ... r assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.							
	CB Gizzeria	2,00			5,000	10,00		
	Pista Gizzeria	2,00			5,000	10,00		
	A RIPORTARE					20,00		167´674,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		167´674,23
	CB Aeroporto	2,00			5,000	10,00		
	Pista Aeroporto	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cad					40,00	72,95	2´918,00
11 SIC.01.05.00 1.a	Cassone metallico mc 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie, dotato d'idonea copertura. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordin ... ompreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	CB Gizzeria					4,00		
	Pista Gizzeria					4,00		
	CB Aeroporto					4,00		
	SOMMANO mese					12,00	96,30	1´155,60
12 SIC.01.05.00 1.b	Cassone metallico mc 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie, dotato d'idonea copertura. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordin ... ompreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	CB Gizzeria	4,00			5,000	20,00		
	Pista Gizzeria	4,00			5,000	20,00		
	CB Aeroporto	4,00			5,000	20,00		
	SOMMANO mese					60,00	38,50	2´310,00
13 SIC.001.002. 040.a	ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. - MONTAGGIO E SMONTAGGIO							
	CB Gizzeria					1,00		
	CB Aeroporto					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2´444,52	4´889,04
14 NP.01	Cannone nebulizzatore per abbattimento polveri. Utilizzo per tutta la durata del cantiere di impianto nebulizzatore con cannone omnidirezionale per abbattimento polveri, compresa gestione, uso e ogni altro onere e magistero per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.							
	CB Gizzeria					1,00		
	CB Aeroporto					1,00		
	Pista Aeroporto					1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	5´880,56	17´641,68

	A R I P O R T A R E							196´588,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							196´588,55
	Mezzi e servizi di protezione collettiva (SpCat 3)							
15 CAL25_PRD SC.P07.003. 005	Medicinali DM 15 Luglio 2003 Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti							
	CB Gizzeria					1,00		
	Pista Gizzeria					1,00		
	Pista Lungomare					1,00		
	CB Aeroporto					1,00		
	Pista Aeroporto					1,00		
	Parco polivalente					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	78,37	470,22
16 CAL25_PR.P 32.006.003	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 5 kg, classe 55BC							
	CB Gizzeria					2,00		
	Pista Gizzeria					1,00		
	Pista Lungomare					1,00		
	CB Aeroporto					2,00		
	Pista Aeroporto					1,00		
	Parco polivalente					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	302,40	2´419,20
	A RIPORTARE							199´477,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199´477,97
	Impianti d iterra e di protezione contro le scariche atmosferiche (SpCat 2)							
17 CAL25_PR.P 71.001.005	Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale trifase servizio continuo 4,3 kVA, servizio emergenza 5,0kVA							
	CB Gizzeria					1,00		
	CB Aeroporto					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´509,65	3´019,30
18 SIC.03.04.02 0.b	Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile.							
	CB Gizzeria	1,00			6,000	6,00		
	CB Aeroporto	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					12,00	23,00	276,00
	A R I P O R T A R E							202´773,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							202´773,27
	Mezzi e servizi di protezione collettiva (SpCat 3)							
19 SIC.03.04.06 5.b	Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.							
	CB Gizzeria	10,00			6,000	60,00		
	Pista Gizzeria	10,00			6,000	60,00		
	Pista Lungomare	10,00			6,000	60,00		
	CB Aeroporto	10,00			6,000	60,00		
	Pista Aeroporto	10,00			6,000	60,00		
	Parco polivalente	10,00			6,000	60,00		
	SOMMANO cad					360,00	0,91	327,60
20 SIC.03.04.06 0.a	Costo mensile.							
	CB Gizzeria	2,00			6,000	12,00		
	Pista Gizzeria	1,00			6,000	6,00		
	Pista Lungomare	1,00			6,000	6,00		
	CB Aeroporto	2,00			6,000	12,00		
	Pista Aeroporto	1,00			6,000	6,00		
	Parco polivalente	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					48,00	14,14	678,72
21 SIC.03.04.05 0.a	Costo mensile.							
	CB Gizzeria	2,00			6,000	12,00		
	Pista Gizzeria	1,00			6,000	6,00		
	Pista Lungomare	1,00			6,000	6,00		
	CB Aeroporto	2,00			6,000	12,00		
	Pista Aeroporto	1,00			6,000	6,00		
	Parco polivalente	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					48,00	4,98	239,04
22 SIC.06.055.2 .a	Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato.							
	CB Gizzeria					10,00		
	Pista Gizzeria					5,00		
	Pista Lungomare					5,00		
	CB Aeroporto					10,00		
	Pista Aeroporto					5,00		
	Parco polivalente					5,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,36	174,40
23 SIC.06.055.2 .c	Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato.							
	CB Gizzeria					10,00		
	Pista Gizzeria					5,00		
	Pista Lungomare					5,00		
	CB Aeroporto					10,00		
	Pista Aeroporto					5,00		
	Parco polivalente					5,00		
	A RIPORTARE					40,00		204´193,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		204´193,03
	SOMMANO cad					40,00	12,66	506,40
24 SIC.06.055.2 .b	Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato.							
	CB Gizzeria					10,00		
	Pista Gizzeria					5,00		
	Pista Lungomare					5,00		
	CB Aeroporto					10,00		
	Pista Aeroporto					5,00		
	Parco polivalente					5,00		
	SOMMANO cad					40,00	5,08	203,20
25 SIC.04.02.00 5.3.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno ... voro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.							
	CB Gizzeria					4,00		
	Pista Gizzeria					4,00		
	Pista Lungomare					4,00		
	CB Aeroporto					4,00		
	Pista Aeroporto					4,00		
	Parco polivalente					4,00		
	SOMMANO cad					24,00	9,47	227,28
26 SIC.04.02.01 0.1.b	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno ... voro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.							
	CB Gizzeria					4,00		
	Pista Gizzeria					4,00		
	Pista Lungomare					4,00		
	CB Aeroporto					4,00		
	Pista Aeroporto					4,00		
	Parco polivalente					4,00		
	SOMMANO m²					24,00	14,29	342,96
27 SIC.04.02.03 0.16.3.b	Prevista dal decreto ministeriale 10 luglio 2002 e s.m.e i. Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica ... rni. Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali.							
	CB Gizzeria					4,00		
	Pista Gizzeria					4,00		
	Pista Lungomare					4,00		
	CB Aeroporto					4,00		
	Pista Aeroporto					4,00		
	Parco polivalente					4,00		
	SOMMANO gg					24,00	27,58	661,92
	A RIPORTARE							206´134,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206´134,79
28 SIC.04.02.03 0.16.3.b	Prevista dal decreto ministeriale 10 luglio 2002 e s.m.e i. Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m. Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica ... rni. Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali. CB Gizzeria Pista Gizzeria Pista Lungomare CB Aeroporto Pista Aeroporto Parco polivalente					 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO gg					18,00	27,58	496,44
	A R I P O R T A R E							206´631,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206´631,23
	Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione colettiva (SpCat 4)							
29 SIC.05.01.00 1.b	Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivi ... dinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità.							
	CB Gizzeria	6,00			2,000	12,00		
	Pista Gizzeria	6,00			2,000	12,00		
	Pista Lungomare	6,00			2,000	12,00		
	CB Aeroporto	6,00			2,000	12,00		
	Pista Aeroporto	6,00			2,000	12,00		
	Parco polivalente	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO h					72,00	24,12	1´736,64
30 SIC.05.02.00 1.a	Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.							
	CB Gizzeria	6,00			2,000	12,00		
	Pista Gizzeria	6,00			2,000	12,00		
	Pista Lungomare	6,00			2,000	12,00		
	CB Aeroporto	6,00			2,000	12,00		
	Pista Aeroporto	6,00			2,000	12,00		
	Parco polivalente	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO h					72,00	34,84	2´508,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro							210´876,35
	T O T A L E euro							210´876,35
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Apprestamenti previsti dal PSC	196´588,55
002	Impianti d iterra e di protezione contro le scariche atmosferiche	3´295,30
003	Mezzi e servizi di protezione collettiva	6´747,38
004	Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione colettiva	4´245,12
	Totale SUPER CATEGORIE euro	210´876,35
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	**LAVORI A MISURA euro**	210´876,35
M:001	Apprestamenti previsti dal PSC euro	196´588,55
M:002	Impianti d iterra e di protezione contro le scariche atmosferiche euro	3´295,30
M:003	Mezzi e servizi di protezione collettiva euro	6´747,38
M:004	Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione colettiva euro	4´245,12
	TOTALE euro	210´876,35
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	

N O T E

Prezziari di riferimento utilizzati:
Regione Calabria LL.PP. 2025
Anas Sicurezza 2024

Rende, 02/07/2025

Il Tecnico

	A RIPORTARE	